

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ

๑.ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนักันน้ำ หมู่ ๑๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล. ถ. ๔๓-๐๔๕ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๒๐,๐๐๐-.... บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

เป็นเงิน๕๐๒,๐๐๐-..บาท/(-ห้าแสนสองพันบาทถ้วน-).....

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร-..... บาท

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ-..... คน

๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน-..... คน

๕.๓ ระดับผู้ช่วย-..... คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์-..... บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)-..... บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายกรกฤต ปานรัตน์ ประธานกรรมการ

๘.๒ นายเดือน สังข์บุญลือ กรรมการ

๘.๓ นางสาวระวีวรรณ กุลคง กรรมการและเลขานุการ

๙. ที่มาของราคากลาง ตามประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพนักันน้ำ หมู่ที่ 11 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ถ. 43-045

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร


ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน.....1.....แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	368,620.33	1.3642	502,871.85	
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข FACTOR = F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ภาษี	7%			
สรุป	รวมราคากลางงานค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			502,871.85	
	ราคาทั้งสิ้นเป็นเงิน			502,000.00	
	(ตัวอักษร)			(ทำแสนสองพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายกรฤต ปานรัตน์)

ผอ.กองช่างอบต.ท่างาม

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเดือน สังข์บุญลือ)

พนักงานงานขับรถบรรทุกน้ำ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวระวีวรรณ กุลคง)

ผู้ดูแลเด็ก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพนักกันน้ำ หนาที่ 11 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ล.ถ. 43-045

งาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

เงินการ หนาที่ 11 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
านกรุยทางกลางป่า	ตร.ม.	400.00	1.73	692.00	1.3642	2.36	944.03
านปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	800.00	10.94	8,752.00	1.3642	14.92	11,939.48
านดินตัด	ลบ.ม.	29.00	32.68	947.72	1.3642	44.58	1,292.88
านลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	208.00	184.43	38,361.86	1.3642	251.60	52,333.24
านพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	176.00	535.48	94,244.48	1.3642	730.50	128,568.32
านโพรมิไตต์	ตร.ม.	800.00	28.66	22,928.00	1.3642	39.10	31,278.38
านชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตร.ม.	800.00	213.94	171,153.13	1.3642	291.86	233,487.10
านสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	60.00	235.00	14,100.00	1.3642	320.59	19,235.22
านดินถม	ลบ.ม.	188.00	92.77	17,441.14	1.3642	126.56	23,793.20
						รวม	502,871.85
							502,000.00

ตั้งจ่ายเป็นงบประมาณ (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

368,620.33

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจประมาณการ

(นายกรฤต ปานรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รายในรูป Factor"