

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าวัดเขาสาริกา ซอย 1 หมู่ที่ 13
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 296,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าวัดเขาสาริกา ซอย 1 หมู่ที่ 13
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 295,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ปร.4
 - ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายกรฤต.....ปานรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายประทีป โกษากรณ์	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ
7.3 นางสาวนันทฉัตร หลงแขก.....	ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าวัดเขาสาริการชอย 1 หมู่ที่ 13

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 535 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน.....1.....แผน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	216,729.20	1.3642	295,661.98	
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข FACTOR = F				
	เงินสงวนหาย	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู	5%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ภาษี	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			295,661.98	
	กำหนดราคาเพียง			295,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายกรฤต ปานรัตน์)

ผอ.กองช่างอบต.ท่างาม

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประทีป โกษากรณ์)

พนักงานขับรถยนต์

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนันทฉัตร หลงแขก)

ผู้ดูแลเด็ก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนลูกรัง หนักวัดเขาสาริการชอย 1 หมู่ที่ 13

กว้าง 4 เมตร ยาว 535 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

เป็นการ หมู่ที่ 13 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ราคานำมันดีเซลที่ อ.เมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
นกรูยทางถางป่า	ตร.ม.	1,070.00	1.73	1,851.10	1.3642	2.36	2,525.27
นปรับพื้นที่ทางเดิม	ลบ.ม.	2,140.00	10.94	23,411.60	1.3642	14.92	31,938.10
นดินตัด	ลบ.ม.		34.61	0.00	1.3642	47.21	0.00
นดินถม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	942.00	92.77	87,391.22	1.3642	126.56	119,219.11
นลูกรัง	ลบ.ม.	345.00	184.43	63,629.04	1.3642	251.60	86,802.74
กลมคสล.ขนาดØ.80ม.	ทอน	16.00	2,527.89	40,446.24	1.3642	3,448.55	55,176.76
					รวม		295,661.98
							295,000.00

ตั้งจ่ายเป็นงบประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

216,729.20

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายกรฤต ปานรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"